作成日:	

御見積書番号:



株式会社トラストワン

■東京office 〒102-0073

東京都千代田区九段北1-14-21九段アイレックスビル6階

TEL: 03-6262-8740 FAX: 03-6228-3301

担当:

下記の通り御見積致しました。ご用命の程お願い致します。

件 名: 内装工事お見積り

支払い条件: 契約時半金、引き渡し時半金

見積有効期限: 発行日より3ヶ月間

地域 : 関東関西地区以外のお客様の場合は一部金額が変動する場合がございます。

¥16,138,440 (税込)

工事名	数量	単位			備考
内装工事	1	式		14,943,580	
出精値引き	1	式		-580	
面積: 17坪					
デザイン: 007			小計	14,943,000	
平面: 15坪プランA			消費税	1,195,440	
			合 計	16,138,440	

項目内訳

	品 名	仕 様	数量	単位	単価	摘要
1	仮設工事		1	式	516,416	工事中の足場材、ゴミ処分、クリーニング費等の見積項目です。
2	左官工事		1	式	1,076,691	厨房のコンクリート、防水工事等の見積項目です。
3	LGS + PB工事		1	式	1,068,720	壁や天井を作る工事の見積項目です。
4	塗装工事		1	式	304,488	厨房の壁や造作材を塗装する見積項目です。
5	表装仕上げ工事		1	式	774,864	床や壁、天井等にクロスや塩ビタイルを貼る見積項目です。
6	造作工事		1	式	193,940	壁や天井に木材等で装飾をする見積項目です。
7	木製建具工事		1	式	176,570	店内の木製引戸や木製扉の見積項目です。
8	家具工事		1	式	1,567,140	店内の椅子、テーブル、レジカウンター等の家具の見積項目です。
9	電気工事		1	式	1,693,822	店内の照明器具、配線材、分電盤の等の工事の見積項目です。
10	空調換気設備工事		1	式	3,004,970	エアコンや厨房内のフード等の工事の見積項目です。
11	給排水設備工事		1	式	2,048,290	トイレの衛生機器、厨房の配管工事等の工事の見積項目です。
12	サイン工事		1	式	369,380	エントランスの看板やカッティングシート等の工事の見積項目です。
13	雑工事		1	式	435,420	もし必要であればロールスクリーン、座布団等をオプションで賜ります。
14	運搬・搬入費		1	式	582,870	工事全体における運搬費(トラック輸送)と資材を現場に運ぶ見積項目です。
15	諸経費		1	式	530,000	現場に行くための交通諸経費等の見積項目です。
16	現場管理費		1	式	600,000	現場の管理費用です。
	ガス、厨房機器はお客様のご希望や物件の条件	には記載しておりません。				
	本お見積りページ後半に典型例を参考用に記載	しておりますのでご参照くだ				
			小	計	14,943,580	

明細書

			мн н					
品名	仕 様	数量	単位	単 価	金額	摘要		
1 仮設工事								
現場調査/採寸		1	式	20,000	20,000	必ず最初にF to Fで打合せし、 現場で正式な実寸計測をします。		
墨出し		1	式	33,340	33,340	壁の位置、エアコン等の位置を床に出す作業です。		
場内片付け		56.3	m²	540	30,402	日々の現場の片付け作業になります。		
養生費		56.3	m²	400	22,520	現場の仕上がってきた部分を養生します。		
発生材処分費		56.3	m²	1,800	101,340	現場作業で発生した産業廃棄物の処理費になります。		
上記運搬費		1	式	80,000		上記にかかる運搬費になります。		
場内小運搬費		56.3	m²	540	30,402	搬入物が入って来る際の搬入資材を 現場内で移動したりする経費。		
足場架払損料(場内足場程度)		56.3	m²	1,340	75,442	場内で使う脚立等の高所作業費用になります。		
仮設資材配送費		1	式	66,670	66,670	上記の運搬・搬入費		
引き渡し最終クリーニング		56.3	m²	1,000	56,300	引き渡す際のクリーニング費用(Waxも含む)		
				小計	¥516,416			

明細書

品名	仕 様	数量	単位	単 価	金額	摘要	
全 左官工事							
D CB積 t = 1 0 0 2 段	アンカー打・配筋共	16.7	m	8,670	144.789	厨房下に防水槽を作る為に コンクリートプロックを積みます。	
② 防水下地		21.4	m²	2.670		ロップリートノ ロップを積みより。 防水槽を作る為の下地作りの作業。	
アスファルト防水		14.71	m²	8,670	·	防水槽を作る作業。	
② 立ち上がり防水	H= 4 0 0	7	m²	3,340	<u>.</u>	コンクリートプロックの立ち上がり部の防水工事。	
	11 100	1		.,-	,		
2 4 H水張り試験		1	式	53,340		防水層に水漏れが発生しないか、 丸一日水貼り検査します。	
保護モルタル		21.4	m²	2,670		防水槽に傷がついて槽が破れないための保護。	
グレーチング 型枠組		1	式	46,670	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	グレーチングを作る為の木型枠を組む作業。	
メーッシュ配筋		14.71	m²	1,070	15,740	コンクリートを割れづらくする為のメッシュを入れる作業。	
スタイロフォーム敷き込み		14.71	m²	1,600		コンクリートの量を減らす為の嵩上げ材。	
シンダーコンクリート打設		14.71	m²	26,670		厨房のコンクリート打設作業。	
巾木均し		17.22	m	2,670	45,977	厨房のプロック部の立上り部の均し作業。	
床 木鏝押さえ		14.71	m²	3,340	49,131	コンクリート打設部を木鏝で仕上げる作業。	
グレーチング 型枠撤去/左官仕上げ		1	式	40,000	40,000		
•				小計	¥1,076,691		

明細書

			ᄞ	細		
品名	仕 様	数量	単位	単 価	金額	摘要
LGS + PB工事						
天井インサート + ボルト		56.3	m²	1,070	60,241	天井を吊るボルトと、躯体にアンカーを入れる作業。
天井LGS組		56.3	m²	2,670	150,321	天井の下地を軽量鉄骨で組む作業。
厨房天井ケイカル貼り	t = 6 mm	14.71	m²	2,400	35,304	厨房の天井にケイ酸カルシウムという材料を貼る作業。
ホール天井PB貼り	t = 9 mm	41.59	m²	1,600	66,544	ホールの天井にプラスターボードを貼る作業。
外周壁LGS組		82.33	m²	2,400	197,592	店内の外周壁を軽量鉄骨で組む作業。
上記PB貼り		82.33	m²	1,600	131,728	店内の外周壁にプラスターボードを貼る作業。
間仕切り壁LGS組		37.7	m²	2,400	90,480	店舗内の間仕切り壁を軽量鉄骨で組む作業。
上記PB貼り	t = 12mm	33.65	m²	1,600	53,840	店舗内の間仕切り壁にプラスターボードを貼る作業。
厨房内壁面ケイカル板貼り	t = 12mm	41.75	m²	4,800	200,400	厨房の壁にケイ酸カルシウムという材料を貼る作業。
開口補強		4	ヶ所	4,670	18,680	開口(入口部)を補強する作業。
天井点検口		4	台	8,000	32,000	天井に点検用の点検扉を設ける作業。
天井面フクビ材		58.5	m	540	31,590	天井の入隅にクロスの見切り材を取付する作業。
				.l. ±1	V1 000 700	
				小計	¥1,068,720	

明細書

	品 名	仕 様	数量	単位	単 価	金額	摘 要			
	塗装工事									
	厨房天井VP塗装		14.71		2,540		水を少し弾く効果があるピニールパイント塗料です。			
	厨房壁面VP塗装		41.75	m²	2,540	106,045				
	ホール天井塗装工事		41.59		2,270		水性塗料にて塗装する作業。			
	雑塗装		1	式	66,670	66,670	開口の枠や見切り等を塗る作業。			
_										
_					小計	¥304,488				
					小単⊥	¥3U4,488				

明 細 書

		мн н					
品名	仕 様	数量	単位	単 価	金額	摘要	
表装仕上げ工事							
(床)							
ホール床塩ビタイル貼り	箱単価	14	ケース	11,870	166,180	客席床の仕上げ材料。	
トイレ床塩ビタイル貼り	箱単価	1	ケース	11,870	11,870	トイレ床の仕上げ材料。	
スタッフルーム長尺シート貼り		2.3	m	4,670	10,741	スタッフルームの仕上げ材料。	
ソフト巾木		58.5	m	800	46,800	床と壁の入隅に貼る材料。	
床アースシール		41.59	m²	740	30,777	床の凸凹3mm程度を平滑にする作業。	
施工費		1	式	200,000	200,000		
副資材費		1	式	26,670	26,670	上記の施工に使う接着剤等の資材費。	
(壁)							
壁面クロス貼り		115.98	m²	2,200	255,156	壁紙を使用した壁仕上げ工事。	
副資材費		1	式	26,670	26,670	上記に使うパテ、ボンド等の部材費。	
				小計	¥774,864		

明細書

7J MH E											
品名	仕 様	数量	単位	単 価	金額	摘要					
6 造作工事											
厨房壁SUS貼り		1	式	44,000	44,000						
客席 柱組	7 5 * 7 5 L=2700	6		13,340	80,040						
縦見切り		4	本	4,670	18,680						
施工費		1	式	46,000	46,000						
副資材費		1	式	5,220	5,220						
町貝竹貝		1	10	3,220	3,220						
	1	1		小計	¥193,940						
					,						

明細書

品名	仕様	数量	単位	単 価	金額	摘要
7 木製建具工事						
トイレ入り口建具		1	台	29,900		既成品 単価統一
厨房入口スイング扉(両開き)		1	ヶ所	60,000	60,000	単価統一
施工費		1	式	80,000		金額固定
副資材費		1	式	6,670	6,670	金額固定
				小計	¥176,570	

明細書

品名	仕 様	数量	単位	単 価	金額	摘要				
8 家具工事										
レジカウンター	700*600*1000	1	台	160,000	160,000					
テーブル天板	650*750	17	枚	14,000	238,000					
上記金物脚		17	台	12,000	204,000					
テーブル椅子		17	台	19,340	328,780					
ベンチシート		12.31	m	34,200	421,002					
上記下部BOX		12.31	m	10,670	131,348					
設置費		1	式	68,450	68,450					
副資材費		1	式	15,560	15,560					
				小計	¥1,567,140					

明 細 書

			177	が田 田		
品 名	仕 様	数量	単位	単 価	金額	摘要
電気工事						
電灯・動力分電盤設置工事	本体込み	1	式	266,670	266,670	分電盤設置工事です。(電灯・動力に分かれてます)
電力ケーブル	2.0*3 c	80	m	160	12,800	電線工事です。※電線の太さ等で金額が異なります
II .	2.0*2 c	40	m	110	4,400	II .
"	1.6*3 c	50	m	110	5,500	II .
11	1.6*2 c	100	m	70	7,000	II .
"	CV3.5*4C	30	m	340	10,200	II .
客席コンセント	プレート付	8	個	670	5,360	コンセント本体の金額です。
スイッチ	プレート付	8	個	1,070	8,560	壁についているスイッチの金額です。
客席スイッチ・コンセントBOX	1個用	9	個	200	1,800	コンセント本体の金額です。
スイッチBOX	3個用	1	個	670	670	壁についているスイッチの金額です。
非常灯		3	台	20,000	60,000	照明が落ちた際に点く照明器具です。
防水コンセント		6	個	1,340	8,040	厨房用のコンセントになります。(100V用)
動力防水コンセント		3	個	4,670	14,010	(動力用)
COBベースダウン黒枠黒コーン 3000K	ERD4364B	8	台	11,880	95,040	照明器具
2 COBベースダウン黒枠黒コーン 2700K	ERD4359B	0	台	10,500	0	II .
3 COBベースダウン黒枠黒コーン 2700K	ERD4356B	2	台	8,880	17,760	ıı .
L COBユニバーサルダウン 黒	ERD4281B	11	台	9,480	104,280	II .
スポットライトミニハロゲン球 50W	ERS4070BA	9	台	12,540	112,860	ıı .
LEDベースライト 逆富士形	ERK9635W	3	台	1,680	5,040	ıı .
SOLID T L 40W2灯形省エネ 3500K 非調光	RAD603WW	3	台	12,600	37,800	II .
LEDペンダント	EPR7305W	9	台	9,300	83,700	II .
ライティングレール 6形レール3m 黒	NDR0213(K)	5	本	4,300	21,500	希望の位置に照明器具を動かせるレールです。
ライティングレール 6形引掛シーリング 黒	NDR7010(K)	12	台	600	7,200	配線ダクト用の器具です。
ライティングレール 6形フィードイン 黒	NDR0231(K)	2	個	940	1,880	II .
ライティングレール 6形エンドキャップ 黒	NDR0232(K)	2	個	180	360	II .
ライティングレール 6形ミニジョインタ 黒	NDR0233(K)	3	個	640	1,920	II .
間接照明	T5管シームレススリム	7.81	m	12,360	96,532	
電工労務費		1	定	622,940	622,940	
電力申請費		1	式	80,000	80,000	
				小計	¥1,693,822	

明 細 書

品名	仕 様	数量	単位	単 価	金額	摘要	
10 空調換気設備工事							
A.冷暖房機器設備							
PA-P160UGHN 4方向天井カセット形		1	台	455,700	455,700	天井内埋込タイプ 吹出口は客席に2箇所有	
XPA-P112T6HN1 天吊り形		1	台	341,950	341,950	天吊りタイプ 吹出口は厨房に1箇所有	
B.冷暖房設備工事							
室内機吊込工費		2	台	27,000	54,000	吹出口を吊り込む工事。	
室外機搬入据付工事		2	台	23,740	47,480	外部に室外機を設置する工事。	
冷媒配管(材工共)	9.5×15.9Ф	25	m	4,620	115,500	上記の冷媒配管工事。	
冷媒配管(材工共)	6 . 4×12 . 7Φ	15	m	2,470	37,050	II .	
ドレン用塩ビ管(材工共)	VP 2 5 A	20	m	3,340	66,800	室内機のドレン配管工事。	
ドレン用塩ビ管(材工共)	VP 4 0 A	1	式	24,000	24,000	ll .	
支持金物類		1	式	10,670	10,670	冷媒配管、ドレン配管を支持する金物。	
継手類及び接合材		1	式	60,000	60,000	冷媒配管、ドレン配管を接続する材料。	
保温工事(材工共)	PEG材/1 0 mm・2 5 A	1	式	46,670	46,670	上記の配管を保温する工事。(結露防止の為)	
ラッキング工事	カラー鋼板製	2	台	8,800	17,600	外部冷媒配管を保護します。	
リモコン取付工事		2	台	10,000	20,000	エアコンのリモコン取り付けです。	
窒素耐圧テスト		2	台	7,600	15,200	冷媒配管の継ぎ目が外れないか試験します。	
真空引き及び試運転調整費		1	式	20,000	20,000	冷媒配管からガスが漏れないか試験します。	
雑材消耗品費		1	式	40,000	40,000	溶接棒、シールテープ、接着剤等の消耗部材です。	
*エアコンは施設として既存利用の可能性が	あるためなかった場合は全てな	くなる可能性を	あり				
				小計	¥1,372,620		

明細書

			-/ 3	мн н		
品名	仕 様	数量	単位	単 価	金額	摘要
空調換気設備工事						
1.換気						
A.換気機器設備						
VD-13ZC10・天井埋込換気扇		1	台	11,470	11,470	天井埋め込み型換気扇です。
VD- 1 8 ZP9・天井埋込換気扇		1	台	18,670	18,670	天井埋め込み型換気扇です。
VD-15Z10·天井埋込換気扇		1	台	13,340	13,340	天井埋め込み型換気扇です。
P-18GHF5 給排気グリル		2	台	3,340	6,680	天井埋め込みの給気口です。
GEN150SHD・丸型パイプフード		3	台	4,270	12,810	換気扇及び給気口の外部吹出し口です。
GEN100SHD・丸型パイプフード		2	台	2,400	4,800	換気扇及び給気口の外部吹出し口です。
D 格与凯供工事						
B.換気設備工事 天井埋込換気扇取付		3	台	5,600	16 000	格与ウの型に付けて東です
大井埕込換式扇取印		2		,		換気扇の取り付け工事です。 給気口の取り付け工事です。
		15		5,600		
スパイラルダクト100Φ				3,750		換気扇及び給気口の接続が外です。
スパイラルダクト150Φ		10		4,400		換気扇及び給気口の接続がかです。
スパイラルダクト250Φ		1	- •	10,670		換気扇及び給気口の接続がかです。
支持金物類		1	式	7,340	,	ダクト等の吊り下げ支持金物です。
差込継手 Y管・エルボ含む		5		1,270		ダクト等の接続金具です。
パイプフード・ベンドキャップ取付		1	式	5,340	5,340	換気扇、給気口の外部吹出口の取付工事です。
消耗品及び雑材料		1	式	13,340	13,340	接続バンド、シール、接着剤等の消耗部材です。
C.換気機器設備(厨房関係)						
BF-28T3 ミニシロッコファン		2	台	56,000	112,000	厨房内のフード用換気扇のことです。
BF-17T3 ミニシロッコファン		1	台	22,670	22,670	厨房内のフード用換気扇のことです。
				小計	¥373,730	
				ווויני	+5/5,/30	

明細書

品名 仕様	数量	単位	単価	金 額	摘要
空調換気設備工事 は 1% こ	双里	干四	+	亚铝	旭女
D.換気設備工事(厨房)					
ファン取付工事・中間・シロッコファン	3	台	20,000	60,000	 厨房内の換気扇の取付工事です。
スパイラルダクト 2000	5	m	6,800		厨房内の換気扇の接続がかです。
スパイラルダクト 250Φ	5	m	8,670	43,350	// // // // // // // // // // // // //
保温付フレキシブルダクト 250Φ	15	m	19,600	294,000	"
差込継手 Y管・エルボ含む	1	式	14,400		タ・ケン・クラック からま かっぱ かっぱ かんりゅう かんしゅ かんしゅ かんしゅ かんしゅ かんしゅ かんしゅ かんしゅ かんしゅ
支持金物類	1	式	19,740		タ かいい から かん
保温工事 ロックウール + 金網メッシュ 50mm	1	式	179,070		が かいまた かん
VHS-500×500	1	台	46,670		給気吹出口です。
FVHS・HS取付工事	1	式	8,140		吹出口の取付工事です。
VHS用BOX 650×650	1	台	24,000		吹出口のBOXです。
BOX取付	1	式	7,600		上記BOXの取付工事です。
SUS製フード②・750×750×950 h	1	台	73,340		ステンレスフート゛です。
SUS製フード①・3100×700×950h(2分割)	1	台	220,000	220,000	II .
SUS製フード取り付け	2	台	12,000	24,000	上記取付工事です。
グリスフィルター・DC-402	1	式	87,740		フード内グリスフィルターです。
ハイガード HGL-4040	1	式	26,940	26,940	ダクトとフードの間に火炎を防ぐ為に設置します。
ハイガード HGL-3030	1	式	18,000	18,000	11
グリスフィルター取付工事	3	台	6,140	18,420	ダクト内へ油煙の侵入を防ぐ為のフィルターです。
ダンパー類 250Φ1個 150Φ1個	1	式	35,870	35,870	風量調節装置です。
消耗品及び雑材料	1	式	23,340	23,340	接続バンド、シール、接着剤等の消耗部材です。
			小計	¥1,258,620	

¥1,258,620 小計

明細書

品名	仕 様	数量	単位	単 価	金額	摘 要
給排水設備工事						
(衛生及び給水機器)						
ガス給湯器		1	台	198,670	198,670	ガス湯沸かし器です。
上記リモコン		1	台	20,940	20,940	湯沸かし器のJEコンです。
電気温水器		1	台	201,340	201,340	電気温水器です。
洋風便器	YBC-S20H/BW1	1	台	46,400	46,400	洋風便器です。
ソケットアダプター	CF-200S	1	台	1,340	1,340	便器の取付部材です。
ウォシュレット	DV-S615H-R2/BW1	1	台	156,800	156,800	ウォシュレット機能です。
ペーパーホルダー		1	台	4,270	4,270	紙巻器です。
洗面ボウル	L-531ANC	1	台	16,540	16,540	洗面手洗い器です。
Pトラップ	LF-30PAL	1	台	2,270	2,270	手洗い器下の排水口臭い防止器具です。 [°]
水栓	AM-200CV1	1	台	30,940	30,940	洗面ボウル用水栓です。
固定金具	A-4827	1	台	880	880	洗面ボウル用金具です。
排水口カバー (25mm)	A-6223	1	台	3,740	3,740	洗面ボウル用金具です。
L - 15 手洗い		1	台	10,270	10,270	手洗い器です。
上記部品		1	式	21,340	21,340	手洗い器用の水栓等の部品です。
グリーストラップ		1	台	232,800	232,800	排水用の最終集合桝です。
水栓器具		1	式	71,740	71,740	2槽シンク等の厨房器具の水栓です。
配管材		1	式	107,470	107,470	上記配管材料です。
支持材		1	式	62,670	62,670	上記配管の支持金具です。
配管工事費		1	式	733,470	733,470	上記配管工事費です。
器具取付工事費		1	式	89,600	89,600	厨房機器の設置工事費です。
維材消耗品費		1	式	34,800	34,800	接続パンド、シール、接着剤等の消耗部材です。
+						
+						
_				小計	¥2,048,290	

明細書

			ᄞ	細		
品名	仕 様	数量	単位	単 価	金額	摘要
サイン工事						
ファサードサイン	カルプサイン	1		200,000	200,000	概算
店内 カッティングシート	トイレ・スタッフルーム	2		8,000	16,000	
店内 カッティングシート 大		1		10,670	10,670	
店内 カッティングシート 中		6	ヶ所	9,340	56,040	
施工費		1	式	86,670	86,670	
•				小計	¥369,380	

明細書

	品 名	仕 様	数量	単位	単 価	金額	摘要					
13	3 雑工事											
	提灯		6		30,340	182,040						
	簾		6		33,340	200,040						
	施工費		1	式	46,670	46,670						
	副資材費		1	式	6,670	6,670						
					小計	¥435,420						

明細書

品名	仕 様	数量	単位	単 価	金額	摘要				
14 運搬・搬入費										
運搬費		1	式	484,290	484,290	割合:3.41%				
搬入費		1	式	98,580	98,580	割合:0.70%				
				小計	¥582,870					

明細書

	71 MAI EI											
	品 名	仕 様	数量	単位	単 価	金額	摘要					
15	諸経費											
	現場経費		1	式	416,250		割合:3.35%					
	会社経費		1	式	113,750	113,750	割合:0.92%					
	設計費		1	式			無償					
	1				小計	¥530,000						

¥530,000 小計

明細書

	品名	仕 様	数量	単位	単価	金額	摘要					
16	現場管理費											
	現場管理費		1	式	600,000	600,000						
					小計	¥600,000						

小計 ¥600,000

明 細 書

品名	仕 様	数量	単位	単 価	金額	摘 要
ガス工事						
非埋設配管工事 白ガス管 40mm		3	m	8,220	24,660	厨房内の露出配管用がみ管です。
非埋設配管工事 白ガス管 50mm		7	m	10,300	72,100	ıı .
非埋設配管工事 カラー鋼管 20mm		4	m	7,280	29,120	ıı .
非埋設配管工事 カラー鋼管 25mm		1.5	m	7,760	11,640	ıı .
非埋設配管工事 カラー鋼管 32mm		1.5	m	8,960	13,440	ıı .
非埋設配管工事 カラー鋼管 40mm		11	m	9,500	104,500	n .
非埋設配管工事 カラー鋼管 50mm		3	m	11,990	35,970	n .
13mmLBヒューズガス栓		1	個	6,930	6,930	ガスの安全弁です。
13mmネジガス栓		2	個	4,100	8,200	ガス管用のガス栓です。
20Aネジガス栓		1	個	4,930	4,930	n
分岐ガス栓 40A		1	個	12,390	12,390	п
サービスガス栓 40A		1	個	11,290	11,290	n
ボールガス栓 32A		1	個	10,000	10,000	n .
自動遮断弁 40A		1	個	67,260	67,260	ガスの安全弁です。
自動遮断弁操作器		1	個	39,430	39,430	安全弁の操作盤です。
自動遮断弁試験・調整		1	個	24,500	24,500	操作盤の試験調整費です。
鉄管接続32A		1	ヶ所	13,560	13,560	厨房器具に接続する鉄管です。
ステンレス製吊振止金具 2 5 A以下		7	個	1,700	11,900	ガス配管用固定金具です。
ステンレス製吊振止金具32A・40A		5	個	1,910	9,550	n .
ステンレス製吊振止金具50A		2	個	2,060	4,120	n .
高所作業費		1	式	11,000	11,000	ガス配管等の高所作業費です。
金属フレキ 15mm×300L		1	個	4,450	4,450	厨房器具に接続するスレキシプル管です。
金属フレキ 20mm×300L		1	個	5,300	5,300	п
強化ホース S型 1 3 mm× 9 0 0 L		1	個	4,590	4,590	厨房器具に接続するガスホースです。
警報機		1	個	16,590	16,590	ガス漏れ警報器です。
警報機ベース		1	個	920	920	ガス漏れ警報器の設置用盤です。
小運搬費		1	式	52,640	52,640	上記材料運搬費です。
諸経費		1	式	104,220	104,220	
				小計	¥715,200	

明細書

品名	仕様	数量	単位	単 価	金額	摘要
厨房機器						
冷蔵コールドテーブル	1800*750*800	1	台	300,000	300,000	
1 槽シンク	450*600*800	1	台	47,500	47,500	
ガステーブル	6 0 0 * 4 5 0 * 2 0 0	1	台	41,250	41,250	
作業台	600*750*650	1	台	53,750	53,750	
焼物機	600*750*800	1	台	56,250	56,250	
焼物台	9 0 0 * 2 5 0 * 2 5 3	1	台	72,500	72,500	
フライヤー	1000*600*800	1	台	152,500	152,500	
冷凍冷蔵庫(R2、F2)	3 3 0 * 6 0 0 * 8 0 0	1	台	512,500	512,500	
炊飯台 (スライド付)	1460*800*1950	1	台	65,000	65,000	
ガス炊飯器	1 2 0 0 * 6 0 0 * 8 0 0	1	台	41,250	41,250	
吊戸棚	4 2 0 * 3 3 7 * 3 5 0	1	台	65,000	65,000	
冷蔵コールドテーブル	1500*300*600	1	台	193,750	193,750	
食器洗浄機	1200*750*800	1	台	856,250	856,250	
ダスト付ソイルドテーブル	600*600*1375	1	台	231,250	231,250	
オーバーシェルフ	1500*750*800	1	台	60,000	60,000	
製氷機		1	台	403,750	403,750	
ドリンクテーブル	1800*600*900	1	台	67,500	67,500	
冷蔵ショーケース	900*300*800	1	台	200,000	200,000	
吊戸棚	1800*600*900	1	台	70,000	70,000	
サーバーテーブル	750*600*900	1	台	53,750	53,750	
ビールサーバー・チューハイサーバー		1	台			別途品
設置費		1	式	125,000	125,000	
					·	
				小計	¥3,668,750	